



**Paratonnerres.** Favoriser de sa suppression à confirmer.

**Epis de faitage** zinc non conservés

**Crochets** non conservés

**Arêtiers** zinc ou plomb? qui abâtissent la silhouette des pavillons. Non conservés

**Coudes de DEP** zinc entraînant la lecture des corniches

**Façades latérales intérieures des pavillons** encastrées

**Cheneaux encastrés du corps central contre les pavillons** zinc sans discordance particulière. Leur évacuation est traitée par un luyau ventilé contre les bruits

**Membrons** zinc de catalogue avec membranes supportées au dessous. Ensemble métallique très important

**Lucarnes du corps central en brisis.** Habillage plomb approximatif. **Charpente au revers des lucarnes.** On considère qu'elles sont toutes HS. Les façades bois des lucarnes en brisis sont restaurées. Les profilés moulurés et centrés sont à remplacer

**Entablement des avant-corps** en plomb sans dilatation.

**Façades latérales des avant-corps.** 2 descentes métalliques supprimées car plus de références au dessus du membron.

**Coyaux et égouts corps central** singuliers

**Boîtes à eaux** de catalogue non intégrées

**Cheneau pignon Est** de l'aile Sud en zinc dont le remplacement contribue à la ségrégation des enduits

**Verrière** en saillie non intégrée

**Couvertures à deux pans** des avant-corps en plomb HS, rustine

**Terrasson du corps central** en ardoises voisines aux clous sur ardoises non peintes HS

**Faitage du corps principal** zinc ou plomb?

**Cheminée moderne** architecturale à supprimer si possible

**DEP** anciens à supprimer si possible

**Couverture ardoises violines** aux clous sur ardoises non peintes des pavillons HS

**Faitage du pavillon Nord** basé sur la coupe de l'aile Nord depuis la reconstruction

**Pignon enduit aile Nord** encastré

**DEP** de la coupe de l'aile Nord se reportant dans le cheneau

**Cheminées briques** encastrées, à conserver et restaurer

**Lucarnes et menuiseries des pavillons.** Façades pierre très encastrées, couronnement zinc

**Cheneau du pavillon Nord** non visité

**Mur d'acrotère pavillon Nord** couvert en tuiles marseillaises

**Coyaux et égouts des pavillons.** Remoies en zinc et sous gouttes approximatifs

**Corniches pierre des pavillons et du CP** encastrées. Voir quelques détails repris sur les plans

**DEP Nord** zinc

RESTAURATION DE LA TOITURE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE REIMS, Rue Chanzy

MAÎTRE D'OUVRAGE : VILLE DE REIMS PHASE : DIA/APS **03**

VUE D'ENSEMBLE ETAT ACTUEL/ DIAGNOSTIC

**SOCREA** ARCHITECTE DU PATRIMOINE  
Serge Caron - Florent Bassot  
75 Rue de Clément 52020 COMPIÈGNE St Quentin  
Tel 03 44 23 92 15 Fax 03 44 23 81 13 E-Mail socrea@socrea.fr

